परिवर्तन गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
पुतलाचौर, रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को
परिवर्तन गाउँपालिकाको ज्यालादर तथा निर्माण सामाग्रीहरुको
स्वीकृत गाउँपालिका दररेट

मिति २०७९ सावन २१ गते

परिवर्तन गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय पुतलाचौर, रोल्पा लुम्बिनी प्रदेश नेपाल स्था: २०७३

Paribartan Rural Municipality Rate Rolpa :

निर्णय नं. :- १।१

आ.ब. २०८०/०८१ को लागी श्रमिकहरुको ज्याला दररेट सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
१	दक्ष (सिकर्मि,नकर्मि,डकर्मि ,बज्रकर्मि)	प्रतिदिन/प्रति व्यक्ति	८००।००	८५०।००	९५०।००	
२	अर्ध दक्ष	" " "	७००।००	७५०।००	८००।००	
३	अदक्ष, कुल्ली/ ज्यामी/ भरीया	" " "	६५०।००	७००।००	७५०।००	
४	ज्यामी नाईके/भरीया नाईके	" " "	६००।००	६५०।००	७००।००	
५	स्प्रे म्यान	" " "	६००।००	६५०।००	७००।००	
६	फोर म्यान	" " "	६००।००	६५०।००	७००।००	
७	लेन्थ म्यान	" " "	६००।००	६५०।००	७००।००	
८	चेन मेन	" " "	६००।००	६५०।००	७००।००	
९	स्टाफ मेन	" " "	६००।००	६५०।००	७००।००	
१०	सर्भे हेल्पर	" " "	६००।००	६५०।००	७००।००	
११	ड्रिलर	" " "	६००।००	६५०।००	७००।००	
१२	ब्लाष्टर	" " "	६००।००	६५०।००	७००।००	
१३	नर्सरी नाईके	" " "	६००।००	६५०।००	७००।००	
१४	वन हेरालु	" " "	६००।००	६५०।००	७००।००	
१५	सामाजीक परिचालक	" " "	६००।००	६५०।००	७००।००	
१६	सवारी साधन हेल्पर	" " "	६००।००	६५०।००	७००।००	
१७	ईलेक्ट्रिसियन (हाउस वायरिङ हेल्पर)	" " "	६००।००	६५०।००	७००।००	
१८	लाईन म्यान/ इलेक्ट्रीसियन / मिटर रिडर	" " "	७५०।००	८००।००	८५०।००	
१९	बिद्युत हेल्पर	" " "	७००।००	७५०।००	८००।००	
२०	बिद्युत जुनियर हेल्पर	" " "	७००।००	७५०।००	८००।००	

मासिक रुपमा तलब पाउने गरी (स्तर अनुसार) राख्नुपर्ने इलेक्टीसियन,सुपरभाईजर/प्लम्बर :- को हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित तहको कर्मचारीले पाउने मासीक शुरु स्केलमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित कार्यालयले बार्ता गरी राख्ने ।

माथि उल्लेखित बाहेक कुनै पद सरह भनेकोमा उक्त पदले पाउने स्केललाई २६ ले भाग गरी प्रति दिन ज्यालामा कायम गरी मासिक ज्यालादारीमा राख्ने ।

फिल्ड सुपरभाइजर सम्बन्धी ५ वर्ष कामको अनुभव भएकोलाई खरिदारसरहको शुरुको तलव दिने ।

परिवर्तन गाउपालिका
गाउँकार्यपालिको कार्यालय
पुतलाचौर,रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल
स्था:२०७२

निर्णय नं १।२

आ.ब. २०८०/०८१ को लागी स्थानिय निर्माण सामाग्रीको दररेट सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
	(अ) ढुङ्गा चट्ठा लगाउने समेत					
	१) गोलढुंगा (खोलाको)	प्रति घ.मि.	९००।००	९५०।००	९५०।००	At Source
	२) गारो लगाउने ढुंगा (खानीको)	प्रति घ.मि.	१०००।००	१०५०।००	१०७५।००	At Source
	३) बण्ड स्टोन	प्रति घ.मि.	१८००।००	१८५०।००	१९००।००	At Source
	(आ) ग्राभेल					At Source
	१) २० मि.मि. देखि ४० मि.मि. सम्म(खोलामा)	प्रति घ.मि.	९००।००	९५०।००	९५०।००	At Source
	२) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म(खोलामा)	" " "	९००।००	९५०।००	९५०।००	At Source
	३) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्म (खोलामा)	" " "	९००।००	९५०।००	९५०।००	At Source
	४) स्थानीय खोलाको ग्राभेल(RBM) नचालेको खानीको ग्राभेल (QM)	" " "	८५०।००	९००।००	९००।००	At Source
	५) हातले कुटेको गिट्टी	" " "	२८००।००	२९००।००	३०००।००	At Source
	इ) बालुबा					
	चालेको बालुवा (संकलन,छान्ने,उपलब्ध गर्ने र लोड अनलोड खोला/ खानी नजिक	प्रति घ.मि.	३०००।००	३१००।००	३१००।००	At Source
	ई) क्रसरको गिट्टी १६-३० मि.मि.	प्रति घ.मि.	२६००।००	२६००।००	२०००।००	At Source
	उ) क्रसरको चिप्स १०-१६ मि.मि.	प्रति घ.मि.	२४००।००	२४००।००	२१००।००	At Source
	ऊ) स्लेट ढुंगा (ढुवानी समेत)					
	१) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्मको छाना छाउने स्लेट ढुंगा	प्रति वर्ग मि.	४००।००	४२०।००	४५०।००	
	२) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति वर्ग मि.	४२०।००	४४०।००	४७५।००	
	३) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति वर्ग मि.	८५०।००	८७०।००	९००।००	
	४) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति वर्ग मि.	५५०।००	५६०।००	६००।००	
	५) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति वर्ग मि.	११००।००	१२००।००	१२५०।००	

परिवर्तन गाउपालिका
गाउँकार्यपालिको कार्यालय
पुतलाचौर, रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल
स्था:२०७३

निर्णय नं १।३

आ.ब. २०८०/०८१ को लागी बाहय निर्माण सामाग्रीको दररेट सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
1	सिमेन्ट					
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली	प्रति व्याग	८५०।००	८५०।००	८००।००	
	पि.पि.सि.सिमेन्ट नेपाली	प्रति व्याग	७५०।००	७५०।००	७००।००	
2	फलामे डण्डी (छड)					
	१) ६ मि.मि. देखि ८ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	९३।००	११०।००	११५।००	
	२) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	९०।००	१०७।००	११२।००	
	३) २५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	९३।००	११०।००	११५।००	
	४) छड बाँध्ने तार	प्रति के.जी.	१०८।००	१२०।००	१३५।००	
3	ग्याबियन तार					
	१) हेवी कोटेड	प्रति के.जी.	११५।००	१२०।००	१३०।००	
	२) मिडियम कोटेड	प्रति के.जी.	११०।००	११५।००	१२५।००	
	३) कमर्सियल तार	प्रति के.जी.	१०२।००	११०।००	१२०।००	
4	ईंटा (Brick) (ढुवानी सहित)					
	१) प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	२००००।००	२००००।००	२००००।००	
	२) दोश्रो श्रेणी	प्रति हजार	१७५००।००	१७५००।००	१७५००।००	
5	एन.एस.१६३/१६९ हेभी कोटेड जि.आई. तार प्रयोग गरि मेसिनबाट बुनेको डबल ट्वीस्टेड हेक्सागोनल मेस ग्यानियन बक्स					
	१) मेस साइज १००×१२० मि.मि.,मेस तार ३.० मि.मि.सेल्भेज तार ३.९ मि.मि. र लेसिङ तार २.४ मि.मि.	प्रति व.मी.	२७२।००	२८०।००	३००।००	
	२) मेस साइज १००×१२० मि.मि.,मेस तार २.७ मि.मि.सेल्भेज तार ३.४ मि.मि. र लेसिङ तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२२०।००	२३०।००	२५०।००	
	३) मेस साइज १००×१२० मि.मि.,मेस तार २.२ मि.मि.सेल्भेज तार २.७ मि.मि. र लेसिङ तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२०३।००	२१०।००	२३०।००	
6	ह्यूम पाईप (NP3)					
	१) ३० से.मि. डाय मिटर	र.मि.	४५००।००	४५००।००	५०००।००	
	२) ४५ से.मि. डाय मिटर	र.मि.	८५००।००	८५००।००	७५००।००	
	३) ६० से.मि. डाय मिटर	र.मि.	१०५००।००	१०५००।००	९५००।००	
	४) ९० से.मि. डाय मिटर	र.मि.	१५५००।००	१५५००।००	१५५००।००	
	५) १२० से.मि. डाय मिटर	र.मि.			१७१००।००	

परिवर्तन गाउपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
पुतलाचौर,रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल
स्था:२०७२

निर्णय नं १।४

आ.ब. २०८०/०८१ को लागी वाटर सप्लाई सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
	स्यानिटेशन तथा वाटर सप्लाई					
	HDPE Pipe - NS	Per Kg	२५५।००	२५५।००	२७०।००	
	पोलिथिन पाइप विभिन्न साईजको दररेट	**Road head**	परिवर्तन गापा पुतलाचौरसम्म (भ्याट बाहेक)			
1. PN 6		**1. Working Pressure PN 6**				के जी/ मी
	1 1/2" (50mm)	र.मी.	९४८७	९५।००	११०।००	0.367
	2" (63mm)	र.मी.	१४७।८६	१४८।००	१७५।००	0.572
	2 1/2" (75mm)	र.मी.	२११।८४	२१२।००	२५०।००	0.820
	3" (90mm)	र.मी.	२९८।५७	३००।००	३५०।००	1.155
	4" (110mm)	र.मी.	४३८।६७	४३९।००	५३०।००	1.697
	4 1/2" (125mm)	र.मी.	५६८।५७	५७०।००	६७०।००	2.200
	5" (140mm)	र.मी.	७१४।८८	७१५।००	८५०।००	2.766
	6" (160mm)	र.मी.	९३०।४७	९३१।००	११००।००	3.600
	7" (180mm)	र.मी.	११७४।४९	११७५।००	१४००।००	4.544
	8" (200mm)	र.मी.	१४४६।५७	१४४७।००	१७००।००	5.596
	9" (225mm)	र.मी.	१८३७।१६	१८३८।००	२२००।००	7.107
	10" (250mm)	र.मी.	२२५६।१९	२२५७।००	२७००।००	8.728
2. PN 10		**2. Working Pressure PN 10**				
	1" (32mm)	र.मी.	६०।८८	६१।००	७०।००	0.236
	1 1/4" (40mm)	र.मी.	९३।५८	९४।००	११०।००	0.362
	1 1/2" (50mm)	र.मी.	१४४।२४	१४५।००	१७०।००	0.558
	2" (63mm)	र.मी.	२२९।२९	२३०।००	२७०।००	0.887
	2 1/2" (75mm)	र.मी.	३२४।४२	३२५।००	३८०।००	1.255
	3" (90mm)	र.मी.	४६४।५२	४६५।००	५४०।००	1.797
	4" (110mm)	र.मी.	६८७।०९	६८८।००	८१०।००	2.658
	4 1/2" (125mm)	र.मी.	८८५।१०	८८६।००	१०००।००	3.424
	5" (140mm)	र.मी.	११०७।६७	११०८।००	१३००।००	4.285
	6" (160mm)	र.मी.	१४४५।२७	१४४६।००	१७००।००	5.591
	7" (180mm)	र.मी.	१८३३।६७	१८३४।००	२२००।००	7.094
	8" (200mm)	र.मी.	२२६१।१०	२२६२।००	२८००।००	8.747
	9" (225mm)	र.मी.	२८५३।८४	२८५४।००	३५००।००	11.040
	10" (250mm)	र.मी.	३५१४।८२	३५१५।००	४३००।००	13.597
3. PN 12.5		**3. Working Pressure PN 12.5**				
	3/4" (25mm)	र.मी.	४४।९८	४५।००	५३।००	0.17
	1" (32mm)	र.मी.	७१।२२	७२।००	८५।००	0.276
	1 1/4" (40mm)	र.मी.	११२।८४	११३।००	१३५।००	0.437
	1 1/2" (50mm)	र.मी.	१७४।७५	१५७।००	२१०।००	0.676
	2" (63mm)	र.मी.	२७२।०७	२७३।००	३२०।००	1.053
	2 1/2" (75mm)	र.मी.	३८४।९१	३८५।००	४४०।००	1.489
	3" (90mm)	र.मी.	५५७।५८	५५८।००	६५०।००	2.157
	4" (110mm)	र.मी.	८२५।७८	८२६।००	९५०।००	3.195
	4 1/2" (125mm)	र.मी.	१०६३।०८	१०६४।००	१२५०।००	4.113
	5" (140mm)	र.मी.	१३३४।२५	१३३५।००	१५५०।००	5.162
	6" (160mm)	र.मी.	१७४०।६१	१७४१।००	२०००।००	6.734
	7" (180mm)	र.मी.	२२००।८७	२२०१।००	२६००।००	8.514

परिवर्तन गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
पुतलाचौर, रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल
स्था: २०७३

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
	8" (200mm)	र.मी.	२७१४।३८	२७१५।००	३२००।००	10.501
	9" (225mm)	र.मी.	३४३७।०२	३४३८।००	४१००।००	13.296
	10" (250mm)	र.मी.	४२२८।०३	४२२९।००	५१००।००	16.356
4. PN 16		**4. Working Pressure PN 16**				
	1/2" (20mm)	र.मी.	३४।९०	३५।००	४२।००	0.135
	3/4" (25mm)	र.मी.	५४।०३	५५।००	६५।००	0.209
	1" (32mm)	र.मी.	८७।७०	८८।००	१०५।००	0.340
	1 1/4" (40mm)	र.मी.	१३५।९०	१३६।००	१६०।००	0.526
	1 1/2" (50mm)	र.मी.	२०९।९०	२१०।००	२५०।००	0.812
	2" (63mm)	र.मी.	३२९।९०	३३०।००	३९०।००	1.277
	2 1/2" (75mm)	र.मी.	४६७।८०	४६८।००	५५०।००	1.810
	3" (90mm)	र.मी.	६७३।५०	६७४।००	७८०।००	2.606
	4" (110mm)	र.मी.	९९८।२०	९९९।००	११५०।००	3.862
	4 1/2" (125mm)	र.मी.	१२८९।९०	१२९०।००	१५००।००	4.990
	5" (140mm)	र.मी.	१६१४।३०	१६१५।००	१९००।००	6.245
	6" (160mm)	र.मी.	२११४।५०	२११५।००	२५००।००	8.180
	7" (180mm)	र.मी.	२६६६।३०	२६६७।००	३२००।००	10.315
	8" (200mm)	र.मी.	३२९२।९०	३२९३।००	३९००।००	12.739
	9" (225mm)	र.मी.	४१६४।१०	४१६५।००	५०००।००	16.109
	10" (250mm)	र.मी.	५१३६।५०	५१३७।००	६२००।००	19.871
क	जि.आई. पाईप मिडियम क्लास NS/IS					
	१/२ " Ø	प्रति मिटर	२०४।००	२०५।००	२१०।००	
	३/४ " Ø	,,	२५५।००	२५६।००	२६०।००	
	१ " Ø	,,	३८७।६०	३८८।००	४००।००	
	१ १/४ " Ø	,,	५१०।००	५११।००	५२५।००	
	१ १/२ " Ø	,,	५९६।७०	५९७।००	६१०।००	
	२ " Ø	,,	८१०।९०	८११।००	८३०।००	
	२ १/२ " Ø	,,	१०२०।००	१०२१।००	१०४०।००	
	३ " Ø	,,	१३५८।८०	१३५९।००	१३७०।००	
	४ " Ø	,,	१९३८।००	१९३९।००	२०२०।००	
	५ " Ø	,,	२४४८।००	२४५०।००	२५५०।००	
	६ " Ø	,,	२९५८।००	२९६०।००	३१००।००	
ख	स्टेनलेस स्टिल पाईप					
	३/४ " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	८६५।००	८६६।००	९२५।००	
	१ " ब्यांस भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१३२५।००	१३२६।००	१४१५।००	
	१ १/४ " ब्यांस भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१४२५।००	१४२६।००	१५१०।००	
	१ १/२ " ब्यांस भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१७१०।००	१७११।००	१८००।००	
	२ " ब्यांस भएको १६ गेज मोटाई	मि.	२३१०।००	२३११।००	२४५०।००	

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
ग	सकेट मिडियम क्लास					
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	४१।००	४२।००	४३।००	
	३/४ " Ø	"	६१।००	६२।००	६३।००	
	१ " Ø	"	८०।००	८१।००	८३।००	
	११/४ " Ø	"	१२३।००	१२४।००	१२८।००	
	११/२ " Ø	"	१५४।००	१५५।००	१६०।००	
	२ " Ø	"	२५७।००	२५८।००	२७०।००	
	२१/२ " Ø	"	४१७।००	४१८।००	४४०।००	
	३ " Ø	"	९००।००	९०१।००	९५०।००	
	४ " Ø	"	१०१५।००	१०१६।००	१०५०।००	
घ	जि.आई. निप्पल मिडियम क्लास ४"					
	१/२ " Ø जि.आई. निप्पल	प्रति गोटा	४७।००	४८।००	५०।००	
	३/४ " Ø जि.आई. निप्पल	"	६४।००	६५।००	६८।००	
	१ " Ø जि.आई. निप्पल	"	८७।००	८८।००	९०।००	
	१३/४ " Ø जि.आई. निप्पल	"	१०९।००	११०।००	११५।००	
	११/२ " Ø जि.आई. निप्पल	"	१३७।००	१३८।००	१४५।००	
	२ " Ø जि.आई. निप्पल	"	२०४।७२	२०५।००	२१५।००	
	२१/२ " Ø जि.आई. निप्पल	"	२५२।००	२५३।००	२६५।००	
	३ " Ø जि.आई. निप्पल	"	२९४।००	२९५।००	३१०।००	
	४ " Ø जि.आई. निप्पल	"	४२५।००	४२६।००	४५०।००	
ङ	जि.आई. एल्बो मिडियम क्लास					
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	५०।००	५१।००	५२।००	
	३/४ " Ø	"	७५।००	७६।००	७८।००	
	१ " Ø	"	११५।००	११६।००	१२०।००	
	११/४ " Ø	"	१८०।००	१८१।००	१९०।००	
	११/२ " Ø	"	२४५।००	२४६।००	२५५।००	
	२ " Ø	"	३८०।००	३८१।००	४००।००	
	२१/२ " Ø	"	७१५।००	७१६।००	७६०।००	
	३ " Ø	"	९६०।००	९६१।००	१०१०।००	
	४ " Ø	"	१७५०।००	१७५१।००	१८५०।००	
च	इक्वेल टी मिडियम क्लास					
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	७०।००	७१।००	७३।००	
	३/४ " Ø	"	१११।००	११२।००	११५।००	
	१ " Ø	"	१५२।००	१५३।००	१६०।००	
	११/४ " Ø	"	२३५।००	२३६।००	२४५।००	
	२ " Ø	"	३००।००	३०१।००	३१५।००	
	२१/२ " Ø	"	४७८।००	४७९।००	५०५।००	
	३ " Ø	"	८७९।००	८८०।००	९३०।००	
	४ " Ø	"	१२५४।००	१२५५।००	१३२५।००	
छ	अनइक्वेल टी मिडियम क्लास					
	१/२ " x ३/४ " Ø	प्रति गोटा	१२०।००	१२१।००	१२५।००	
	१/२ " x १" Ø	"	१६४।००	१६५।००	१७०।००	
	१/२ " x ११/४ " Ø	"	२४८।००	२४९।००	२६०।००	
	१/२ " x ११/२ " Ø	"	३२२।००	३२३।००	३४०।००	
	१/२ " x २ " Ø	"	५१२।००	५१३।००	५४५।००	
	१/२ " x २१/२ " Ø	"	९४३।००	९४४।००	१०००।००	
	१/२ " x ३" Ø	"	१३४८।००	१३४९।००	१४३०।००	
	१/२ " x ४" Ø	"	२२१०।००	२२११।००	२३४०।००	

परिवर्तन गाउपालिका
गाउँकार्यपालिकको कार्यालय
पुतलाचौर,रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल
स्था:२०७३

Paribartan Rural Municipality Rate Rolpa :

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
ज	युनियन सकेट मिडियम क्लास					
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	१२५।००	१२६।००	१३३।००	
	३/४ " Ø	"	१७०।००	१७१।००	१७५।००	
	१ " Ø	"	२३०।००	२३१।००	२४५।००	
	११/४ " Ø	"	३६०।००	३६१।००	३८०।००	
	११/२ " Ø	"	४३५।००	४३६।००	४६०।००	
	२ " Ø	"	६५५।००	६५६।००	७००।००	
	२१/२ " Ø	"	१२२०।००	१२२१।००	१३००।००	
	३ " Ø	"	१७००।००	१७०१।००	१८००।००	
	४ " Ø	"	२३६५।००	२३६६।००	२५००।००	
झ	इण्डक्याप (मिडियम क्लास)					
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	२०।००	२१।००	२१।००	
	३/४ " Ø	"	३५।००	३६।००	३६।००	
	१ " Ø	"	४५।००	४६।००	४७।००	
	११/४ " Ø	"	८०।००	८१।००	८५।००	
	११/२ " Ø	"	९४।००	९५।००	१००।००	
	२ " Ø	"	११६।००	११७।००	१२०।००	
	२१/२ " Ø	"	२१७।००	२१८।००	२३०।००	
	३ " Ø	"	२९६।००	२९७।००	३१०।००	
	४ " Ø	"	४५१।००	४५२।००	४७५।००	
ञ	जि.आई. रेडयूसर सकेट					
	१/२ " x ३/४ " Ø	प्रति गोटा	६४।००	६५।००	६८।००	
	१/२ " x १" Ø	"	८७।००	८८।००	९०।००	
	१/२ " x ११/४ " Ø	"	१३४।००	१३५।००	१४२।००	
	१/२ " x ११/२ " Ø	"	१६५।००	१६६।००	१७५।००	
	१/२ " x २ " Ø	"	२७९।००	२८०।००	२९५।००	
	१/२ " x २१/२ " Ø	"	४५२।००	४५३।००	४८०।००	
	१/२ " x ३" Ø	"	६८०।००	६८१।००	७१०।००	
	१/२ " x ४" Ø	"	११०८।००	११०९।००	११७०।००	
	एअर भल्भ	"	१९१३।००	१९१४।००	२०४०।००	
ट	गन मेटल गेट भल्भ					
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	८८५।००	८८६।००	९५०।००	
	३/४ " Ø	"	१२०३।००	१२०४।००	१२९०।००	
	१ " Ø	"	१८२७।००	१८२८।००	१९६०।००	
	११/४ " Ø	"	२६५७।००	२६५८।००	२८५०।००	
	११/२ " Ø	"	३४८९।००	३४९०।००	३७५०।००	
	२ " Ø	"	५७३७।००	५७३८।००	६१००।००	
	२१/२ " Ø	"	११२६१।००	११२६२।००	१२०००।००	
	३ " Ø	"	१७१५७।००	१७१५८।००	१८४००।००	
ठ	ब्रास यूनियन					
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	३४५।००	३४५।००	३७०।००	
	३/४ " Ø	"	५४५।००	५४५।००	५८०।००	
	१ " Ø	"	८००।००	८००।००	८५५।००	
	११/४ " Ø	"	१०७७।००	१०७७।००	११४०।००	
	११/२ " Ø	"	१६४६।००	१६४६।००	१७५०।००	
	२ " Ø	"	१८७५।००	१८७५।००	१९७५।००	
	२१/२ " Ø	"	३५८५।००	३५८५।००	३८००।००	

परिवर्तन गाउपालिका
गाउँकार्यपालिको कार्यालय
पुतलाचौर,रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल
स्था:२०७३

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
ड	फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एज.डि.पि.)					
	५० x ४० M.S. Ø	प्रति गोटा	१२६०।००	१२६०।००	१३५५।००	
	६३ x ५० M.S. Ø	"	१५००।००	१५००।००	१६००।००	
	७५ x ६५ M.S. Ø	"	१५००।००	१५००।००	१६००।००	
	९० x ८० M.S. Ø	"	१५२०।००	१५२०।००	१६३०।००	
	११० x १०० M.S. Ø	"	२०००।००	२०००।००	२१३०।००	
	१२५ x १०० M.S. Ø	"	३५२५।००	३५२५।००	३७५०।००	
ढ	फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एज.डि.पि.)Equal					
	८० M.M. Ø	प्रति गोटा	७७६।००	७७६।००	८३०।००	
	१०० M.M. Ø	"	१०६२।००	१०६२।००	११३०।००	
	१५० M.M. Ø	"	१९४४।००	१९४४।००	२०५०।००	
ण	सि.आई. स्लुईस भल्भ					
	३ " Ø	"	११९५२।००	११९५२।००	१२८००।००	
	४ " Ø	"	१२७४८।००	१२७४८।००	१३७००।००	
	५ " Ø	"	१३८११।००	१३८११।००	१४८००।००	
	६ " Ø	"	१७६३५।००	१७६३५।००	१८८००।००	
	Brass Tap 15 mm (250 gm)	"	४००।००	४५०।००	४३०।००	
	Brass Tap 15 mm (400 gm)	"	५८०।००	६००।००	६२५।००	
त	फलामे क्लाम्प नटबोल्ट समेत					
	३ " Ø	प्रति गोटा	३५०।००	३५०।००	३७०।००	
	४ " Ø	"	४३६।००	४३६।००	४६०।००	
	५ " Ø	"	५३०।००	५३०।००	५६०।००	
	६ " Ø	"	५९५।००	५९५।००	६२०।००	
	८ " Ø	"	७०१।००	७०१।००	७३०।००	
	१० " Ø	"	७९७।००	७९७।००	८३०।००	
थ	फेरल भल्भ					
	१/२ " x २ " Ø	प्रति गोटा	३०३।००	३०३।००	३२०।००	
	१/२ " x २१/२ " Ø	"	३१८।००	३१८।००	३३०।००	
	१/२ " x ३" Ø	"	३५६।००	३५६।००	३७०।००	
	१/२ " x ४" Ø	"	४६१।००	४६१।००	४८५।००	
द	मिरर हिटिंग प्लेट साधारण					
	६ " Ø	प्रति गोटा	१३५४।००	१३५४।००	१४५०।००	
	५ " Ø	"	११६९।००	११६९।००	१२५०।००	
	४ " Ø	"	१०३६।००	१०३६।००	१११०।००	
	टेफलन पेपर (क्लथ)	"	३६७७।००	३६७७।००	३९००।००	
	व्लो टर्च	"	१०९७।००	१०९७।००	११७०।००	
ध	चेकभल्ब पीत्तलको					
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	२८७।००	२८७।००	३०५।००	
	३/४ " Ø	"	४४६।००	४४६।००	४७०।००	
	१ " Ø	"	६३८।००	६३८।००	६८०।००	
	११/४ " Ø	"	९५६।००	९५६।००	१०२०।००	
	११/२ " Ø	"	१४१३।००	१४१३।००	१५१०।००	
	२ " Ø	"	१९८६।००	१९८६।००	२१००।००	
	ल्फोट भल्ब	"	४७८।००	४७८।००	५१०।००	
न	ग्लोब भल्ब					
	१/२ " Ø	प्रति गोटा	७४४।००	७४४।००	७९०।००	
	३/४ " Ø	"	९१९।००	९१९।००	९८०।००	
	१ " Ø	"	१३८९।००	१३८९।००	१४५०।००	
	११/४ " Ø					

परिवर्तन गाउपालिका
गाउँकार्यपालिको कार्यालय
पुतलाचौर,रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल
स्था:२०७३

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
प	सि.पि.पिलर कक १/२"	"	३५०६।००	३५०६।००	३७००।००	
फ	सि.पि. लंगबडि १/२" Ø	"	६३८।००	६३८।००	६७०।००	
ब	सि.पि. सटबडि १/२" Ø	"	६३८।००	६३८।००	६७०।००	
भ	सि.पि.कन्सील्ड स्टप कक १/२" Ø	"	६९१।००	६९१।००	७३०।००	
म	सि.पि. एगंल स्टप कक १/२" Ø	"	७१८।००	७१८।००	७४०।००	
र	सि.पि. सोपडिस (Soap Dish)	"	२५५।००	२५५।००	२६५।००	
ल	सि.पि. ट्वाईलेट पेपर होल्डर	"	४७८।००	४७८।००	५१०।००	
व	सि.पि. टावेल रड					
	१/२ " x 24	"	४६२।००	४६२।००	४९०।००	
	१/२ " x 18	"	३८३।००	३८३।००	४००।००	
	१¹/४ " Ø सि.पि. बेष्ट कप्लीङ	"	२६५।००	२६५।००	२८०।००	
	१¹/४ " Ø सि.पि. बोटल ट्याप	"	८७७।००	८७७।००	९२०।००	
श	पि.भि.सी. कनेक्टर पाईप	"	१२८।००	१२८।००	१३५।००	
ष	फ्लोर ट्याप					
	४ " x २ " Ø	प्रति गोटा	३९८।००	३९८।००	४२०।००	
	४ " x २¹/२" Ø	"	४४६।००	४४६।००	४७०।००	
स	सि.पि. ग्रेटिङ.					
	४ " Ø	प्रति गोटा	५८।००	५८।००	६०।००	
	३ " Ø	"	५३।००	५३।००	५५।००	
	२ " Ø	"	४३।००	४३।००	४५।००	
ह	पि.ट्याप / एस.ट्याप	"	३६२।००	३६२।००	३८०।००	
क्ष	रवर सील एक्पान्सन ज्वाईन्ट ४ईन्च	प्रति मिटर	६५०।००	६५०।००	६९०।००	
	६ईन्च .	प्रति मिटर	७००।००	७००।००	७३०।००	
त्र	ल्फेन्ज सेट (एज.डि.पि./एज.डि.पि.)	प्रति गोटा	६८०।००	६८०।००	७१०।००	
	४० M.M. Ø	"	८५०।००	८५०।००	९००।००	
	६३ M.M. Ø	"	११४७।००	११४७।००	१२००।००	
	८० M.M. Ø	"	१५७२।००	१५७२।००	१६००।००	
	१०० M.M. Ø	"	१७८५।००	१७८५।००	१९००।००	
	१२५ M.M. Ø	"	२०४०।००	२०४०।००	२१००।००	
	१४० M.M. Ø	"	२४६५।००	२४६५।००	२६००।००	
	१६० M.M. Ø	"	२९००।००	२९००।००	३१००।००	
	१८० M.M. Ø	"	३६००।००	३६००।००	३८००।००	
	२०० M.M. Ø	"	४२००।००	४२००।००	४५००।००	
5	Plumbing /Sanitary Works					
1	White glazed foot rest	No.	३०६।००	३०६।००	३२५।००	
2	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west	No.	४५६।००	४५६।००	४९०।००	
3	Waste coupling 32 mm	No.	१५२।००	१५२।००	१६०।००	
4	1.5 cm (1/2) Ø CP sink cock	No.	११०८।००	११०८।००	११९०।००	
5	10.0 ltr. porcelain clay low level flushing cistern with completee accessories	No.	२१४२२।००	२१४२२।००	२३००।००	
6	10.0 ltr. PVC low level flushing cistern with complete accessories	No.	१८९०।००	१८९०।००	२०००।००	
7	32 mm x 60 mm size flossing CP pipe	No.	४३३।००	४३३।००	४६०।००	
8	1.5x 45 cm (1/2"x18) PVC pipe connector	No.	१३७।००	१३७।००	१४५।००	
9	Bracket	No.	१४२।००	१४२।००	१५०।००	
10	580 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	No.	२२१७।००	२२१७।००	२३८०।००	
11	530 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	No.	१५०९।००	१५०९।००	१६००।००	

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
12	Porcelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	Set	१३५१।००	१३५१।००	१४५०।००	
13	Procelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	Set	१३१४१।००	१३१४१।००	१४१००।००	
14	Procelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	Set	४९८६।००	४९८६।००	५३००।००	
15	6/3 ltr. purcelain clay low level dual flosing cistern compeltee accessories, conscelation pipe	Set	२९११।००	२९११।००	३१००।००	
16	Bakelite tiolet sheet cover primum	Set	२११२।००	२११२।००	२२००।००	
17	Porcelain clay white glazed European pattern comode with cystern, sheet cover 1 piece elisa ,plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	Set	३०४४७।००	३०४४७।००	३२७००।००	
18	Procelain clay white glazed uropean pattern comode with cystern, sheet cover 2 piece elisa ,plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	Set	१३१९६।००	१३१९६।००	१४१००।००	
19	55x40 cm Procelain oveal white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	Set	१४३२।००	१४३२।००	१५०००।००	
20	15 mm CP basin mixer jaquar, nova, ark or equivalent	Set	३१४३।००	३१४३।००	३३००।००	
21	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	१०९८।००	१०९८।००	११२५।००	
22	55x40 cm Procelain clay white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	No.	१०४३।००	१०४३।००	११००।००	
23	55x40 cm Procelain first color glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constallation type with padddstel	No.	४८७७।००	४८७७।००	५२००।००	
24	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	No.	१३१९।००	१३१९।००	१४००।००	
25	40x40 cm Procelain clay with glazed corner wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	No.	११०४।००	११०४।००	११५०।००	
26	45x30 x15 cm (18x"12"x6") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	१५७८।००	१५७८।००	१७००।००	
27	53x43 x18 cm (21x"17"x7") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	२६७३।००	२६७३।००	२८००।००	
28	60x45 x25 cm (24x"18"x10") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	३६०४।००	३६०४।००	३८००।००	
29	Small flate box white glazed urnal with bracket, constallation type cascade type	Set	१४३५।००	१४३५।००	१५००।००	
30	Small flate box first color white glazed urinal with bracket, constallation type cascade type	Set	२३२३।००	२३२३।००	२५००।००	
31	46.5x35.5x26.5 cm white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	१०१४।००	१०१४।००	१०८०।००	
32	61x41x38 cm large flate back white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	Set	४३५५।००	४३५५।००	४६००।००	
33	$1^1/_2$ Ø CP bottle trap including $1^1/_2$ Ø PVC waste coupling	No.	८२०।००	८२०।००	८७०।००	

परिवर्तन गाउपालिका
गाउँकार्यपालिको कार्यालय
पुतलाचौर,रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल
स्था:२०७२

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
34	17"x14"x13" white glazed angle back Urinal (Hindustan)	No.	१५५१।००	१५५१।००	१६००।००	
35	23"x14" white glazed squatting plate Urinal (Hindustan or equivalent)	No.	११६१।००	११६१।००	१२००।००	
36	68x30 cm white glazed division plate Urinal prapation (Hindustan or equivalent)	No.	१८४८।००	१८४८।००	१९००।००	
37	300 ltr. with 3 pannel solar water heater	No.	५२१२८।००	५२१२८।००	५६००।००	
38	200 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	No.	१३३९२।००	१३३९२।००	१४४००।००	
39	300 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	No.	१६८४५।००	१६८४५।००	१८०००।००	
40	400 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	No.	२०२२२।००	२०२२२।००	२१८००।००	
41	500 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	No.	२३६१२।००	२३६१२।००	२५४००।००	
42	1 HP. Chaineesee pump	No.	३१९२।००	३१९२।००	३४००।००	
43	1 HP. Chaineese submersible pump	No.	१००६४।००	१००६४।००	१०८००।००	
44	1 HP. Electric motor pump (submersible) itlaian of equivalent.	No.	२३१५२।००	२३१५२।००	२४९००।००	
45	0.5 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	No.	५५४२।००	५५४२।००	५९००।००	
46	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set .	No.	८४००।००	८४००।००	९०००।००	
47	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set multy crompton	No.	१२६१६।००	१२६१६।००	१३६००।००	
48	2.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	No.	२०९९९।००	२०९९९।००	२२६००।००	
49	3.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	No.	२२१७१।००	२२१७१।००	२३९००।००	
50	5.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	No.	२६६४१।००	२६६४१।००	२८७००।००	
51	White glazed toilet paper holder (recessed pipe) cotto	No.	७१८।००	७१८।००	७५०।००	
52	White glazed toilet paper holder	No.	४५७।००	४५७।००	४८०।००	
53	Chrome plate toilet paper holder	No.	३१७।००	३१७।००	३३०।००	
54	Recess SOAP DISH (American standard) cotto	No.	२९३८।००	२९३८।००	३१००।००	
55	White glaze soap tray	No.	५१७।००	५१७।००	५५०।००	
56	CP Towel rods 1.5x6 cm ($1^1/_2$"x24 American standard)	No.	१५५०।००	१५५०।००	१६००।००	
57	CP soap dish	No.	२६४।००	२६४।००	२७०।००	
58	CP Towel Rods	No.	४५६।००	४५६।००	४८०।००	
59	CP Towel Rods	No.	३४२।००	३४२।००	३५५।००	
60	CP guard rail with glass	No.	५१३।००	५१३।००	५४०।००	
61	Bevelled edge looking mirror	No.	५२८।००	५२८।००	५५०।००	
62	Looking mirror modi guard 450x600 mm (18"x24")	No.	१३९८।००	१३९८।००	१५००।००	
63	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	No.	४२२।००	४२२।००	४४०।००	
64	Bevelled edge looking mirror europeon pattern	No.	१९००।००	१९००।००	२०००।००	
65	7.5 cm Ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods	No.	८३४।००	८३४।००	८८०।००	
66	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivelent	No.	१३३५।००	१३३५।००	१४२०।००	
67	Shower rose ordinary type 5.0 cm to 10.0 cm	No.				

परिवर्तन गाउपालिका
गाउँकार्यपालिकको कार्यालय
पुतलाचौर,रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल
स्था.२००३

Paribartan Rural Municipality Rate Rolpa :

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
68	Shower head with arm and flag	No.	२६३९।००	२६३९।००	२८००।००	
69	CP Flush valve european pattern	No.	३६८८।००	३६८८।००	३९००।००	
70	CP Flush valve for urinal sensor pipe electric european pattern	No.	१७३९९।००	१७३९९।००	१८७००।००	
71	15 mm fancy type bibcock happy type	No.	८७६।००	८७६।००	९२०।००	
72	15 mm fancy type bibcock	No.	६३३।००	६३३।००	६७०।००	
73	15 mm fancy type angle valve	No.	६३३।००	६३३।००	६७०।००	
74	15 mm auto closing bibcock with areter	No.	२२८०।००	२२८०।००	२४००।००	
75	15 mm urinal auto closing valve with built in control cock	No.	२१९८।००	२१९८।००	२३००।००	
76	15 mm fancy type angle valve cotto	No.	८९७।००	८९७।००	९५०।००	
77	15 mm two way angle valve jaquar essco ark or equivelent	No.	१२१४।००	१२१४।००	१३००।००	
78	CP pillar cock good	No.	८२३।००	८२३।००	८७०।००	
79	CP pillar cock ordinary	No.	६३३।००	६३३।००	६७०।००	
80	15 mm concealed stop cock	No.	८०५।००	८०५।००	८६०।००	
81	15 mm check valve	No.	६१२।००	६१२।००	६५०।००	
82	20 mm check valve	No.	९६०।००	९६०।००	१०००।००	
83	25 mm check valve	No.	१३१४।००	१३१४।००	१४००।००	
84	32 mm check valve	No.	१९५३।००	१९५३।००	२१००।००	
85	40 mm check valve	No.	२५८६।००	२५८६।००	२७००।००	
86	50 mm check valve	No.	४००१।००	४००१।००	४३००।००	
87	65 mm check valve	No.	६६९१।००	६६९१।००	७२००।००	
88	80 mm check valve	No.	९५७५।००	९५७५।००	१०३००।००	
89	100 mm check valve with flange	No.	१६८६५।००	१६८६५।००	१८१००।००	
90	Floor trap 11x7.5 cm (4"x2$^1/_2$ ")	No.	१७८।००	१७८।००	१९०।००	
91	CP grating 100 mm x 0248 size steel dome	No.	४६।००	४६।००	४८।००	
92	CP grating 12.5 cm (5") Ø size	No.	५८।००	५८।००	६०।००	
93	Almunium grating 100 mm	No.	२६।००	२६।००	२८।००	
94	150 mm Ø cast iron pipe d/s	No.	१७६१।००	१७६१।००	१८४०।००	
95	110 mm Ø cast iron pipe d/s	No.	९२३।००	९२३।००	९८०।००	
96	75 mm Ø cast iron pipe d/s	No.	७६८।००	७६८।००	८१०।००	
97	50 mm Ø cast iron pipe d/s	No.	५५५।००	५५५।००	५८०।००	
98	99% pure lead	kg	२११।००	२११।००	२२५।००	
99	50 mm Ø PVC pipe	RM	८३।००	८३।००	८५।००	
100	75 mm Ø PVC pipe	RM	१३४।००	१३४।००	१४०।००	
101	110 mm Ø PVC pipe	RM	२६९।००	२६९।००	२८०।००	
102	15.0 ltr. Water heater inluding copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	Set	११७९८।००	११७९८।००	१२७००।००	
103	25.0 ltr. Water heater inluding copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	Set	११४०७।००	११४०७।००	१२३००।००	
104	35.0 ltr. Water heater inluding copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	Set	१३०३६।००	१३०३६।००	१४०००।००	
105	50.0 ltr. Wate heater inluding copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	Set	१५४७५।००	१५४७५।००	१६६००।००	
106	Bath tub 5.6"x 2.6" with complete fittings	No.	९६०७।००	९६०७।००	१०३००।००	
107	Bath tub spout (Hot & Cold) with telephonic shower	No.	३८८५।००	३८८५।००	४१००।००	
108	Acrylic pipe shower tray 70 x 70 cm (29" x 29") with complete fittings	No.	४४६१।००	४४६१।००	४८००।००	
109	15 mm CP bath spout european pattern	No.	१५३६।००	१५३६।००	१६००।००	
110	Senser mixture for basin (battry oprating)	No.				

परिवर्तन गाउपालिका
गाउँ कार्यपालिको कार्यालय
पुतलाचौर,रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल
स्था:२०७३

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
111	Sink mixtuere complete set	No.	२१७७।००	२१७७।००	२३००।००	
112	CI cover 45 x 45 cm (18" x 18")	No.	१०८५।००	१०८५।००	११५०।००	
113	CI cover 55 x 55 cm (22" x 22")	No.	२३२३।००	२३२३।००	२५००।००	
114	1/2 " push valve	No.	९६५।००	९६५।००	१०००।००	
115	Spreader	No.	४२२।००	४२२।००	४५०।००	
116	Moter start swich (Cromption)	No.	३५८७।००	३५८७।००	३८००।००	
117	Pressure senser swich (Italian)	No.	३८८०।००	३८८०।००	४१००।००	
118	Fire post complete set	No.	२८७३१।००	२८७३१।००	३०९००।००	
119	Euroguard water purification set (1 ltr. Per minute)	No.	२०७९८।००	२०७९८।००	२२४००।००	
120	Gard bar American Standard	No.	४५८५।००	४५८५।००	४९००।००	
121	5 kg Extinguisher ABC type minimax	No.	५३२१।००	५३२१।००	५७००।००	
६	इलेक्टीक मोटर पम्प					
	अ) १/२ हर्ष पावर इण्डियन (कमटन) कोलार	No.	५०६८।००	५०६८।००	५४००।००	
	आ) १ हर्ष पावर इण्डियन (कमटन) कोलार	No.	६३३५।००	६३३५।००	६८००।००	
	जुट	प्रति के.जि.	१००।००	१००।००	१०५।००	
	१.१५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	१९००४।००	१९००४।००	२०४००।००	
	१५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टील पाईप	प्रति मिटर	२२१७।००	२२१७।००	२३५०।००	
	१५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	३३७८।००	३३७८।००	३६००।००	
	१५० मि.मि. Ø माईल्ड नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१५४१४।००	१५४१४।००	१६६००।००	
	१५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टील टी	प्रति गोटा	४७५१।००	४७५१।००	५१००।००	
	५० मि.मि. Ø एअर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२२१७।००	२२१७।००	२३००।००	
	१५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टील वैण्ड	प्रति गोटा	५४९०।००	५४९०।००	५९००।००	
	२०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	२२६९९।००	२२६९९।००	२४४००।००	
	२०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टील पाईप	र.मि.	५४९०।००	५४९०।००	५९००।००	
	२०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	४०१२।००	४०१२।००	४३००।००	
	२०० मि.मि. Ø माईल्ड नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१८४७६।००	१८४७६।००	१९९००।००	
	२०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टील टी	प्रति गोटा	५७०१।००	५७०१।००	६१००।००	
	२०० मि.मि. Ø एअर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२६३९।००	२६३९।००	२८००।००	
	२०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टील पाईप	प्रति गोटा	६३३५।००	६३३५।००	६८००।००	
	२०० मि.मि. Ø अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	४४३४।००	४४३४।००	४७००।००	
	२. अल्फा अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	२६३९।००	२६३९।००	२८००।००	
	तयारी पोलिथिन वाटर टयांक NS	प्रति लिटर	१०।००	१०।००	१०।००	
७	Tools					
	Adjustable spanner	No.	६००।००	६००।००	६३०।००	
	Blow Torch	No.	११२५।००	११२५।००	१२००।००	
	Building Trowel	No.	१३५।००	१३५।००	१४०।००	
	Crowbar 1"x 5"	No.	६२५।००	६२५।००	६७०।००	
	Die-set 1/2" x 1"	No.	५०७०।००	५०७०।००	५४००।००	
	Die-set1 1/4" x 2"	No.	७४२३।००	७४२३।००	८०००।००	
	Die teeth oilcan	No.	२२१८।९९	२२१८।९९	२३००।००	
	Hacksaw blade	Doz	७५।००	७५।००	७८।००	
	Hacksaw Frame	No.	२४५।००	२४५।००	२६०।००	
	Heating Plate (100 mm dia)	No.	१०१९।००	१०१९।००	१०९०।००	
	Hoe	No.	११५।००	११५।००	१२०।००	
	Iron brush	No.	१३१।००	१३१।००	१३५।००	
	Iron Pan					

परिवर्तन गाउपालिका
गाउँकार्यपालिको कार्यालय
पुतलाचौर रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल
स्था:२०७३

Paribartan Rural Municipality Rate Rolpa :

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
	Measuring Tape - 30 M.	No.	१००४।००	१००४।००	१०७०।००	
	Measuring Tape - 5 M.	No.	१५०।००	१५०।००	१५५।००	
	Pick axe	No.	३२०।००	३२०।००	३३५।००	
	Pipe Wrench -15", 12", 10"	No.	९००।००	९००।००	९५०।००	
	Pipe Wrench -18"	No.	१४००।००	१४००।००	१५००।००	
	Pipe vice	No.	१८८२।००	१८८२।००	२०००।००	
	Pointing Trowel	No.	९०।००	९०।००	९५।००	
	Shovel	No.	४२०।००	४२०।००	४४५।००	
	Sledge hammer	No.	६२७।००	६२७।००	६६०।००	
	Thermochrome crayon	No.	२७२।००	२७२।००	२८०।००	
	Teflon Paper (Cloth)	RM	३५२८।००	३५२८।००	३८००।००	
	Spare Die teeth $^1/_2$"x $2^1/_2$"	No.	१९१३।००	१९१३।००	२०००।००	
	Spare Die teeth 3"x 4"	No.	२६६६।००	२६६६।००	२८००।००	
	Stone Chisel 1"x 12"	No.	२९८।००	२९८।००	३१०।००	
	Stone Chisel 1"x 6"	No.	३०८।००	३०८।००	३२५।००	
	Chain vice 4" pulley	No.	५०७०।००	५०७०।००	५४००।००	
	Chain wrench 36", 48"	No.	३९२०।००	३९२०।००	४२००।००	
	Steel cable wire 13 mm Ø	RM	२३५।००	२३५।००	२४५।००	
	Steel cable wire 8 mm Ø	RM	१४६।००	१४६।००	१५०।००	
	Steel cable wire 3 mm Ø	RM	५४।००	५४।००	५७।००	
	Buldog dug grips 13 mm Ø	No.	११०।००	११०।००	११५।००	
	Buldog dug grips 8 mm Ø	No.	६८।००	६८।००	७०।००	
	Buldog dug grips 3 mm Ø	No.	२५।००	२५।००	२६।००	
	Almunium waterVesse l-20 Ltrs	No.	९९९।००	९९९।००	१०५०।००	
	Axe	Per kg	२३५।००	२३५।००	२४५।००	
	Chisel - Axle Steel	Per kg	३६४।००	३६४।००	३८०।००	
	Chisel - Axle Lohako	Per kg	१७३।००	१७३।००	१८०।००	
	Crowbar (Medium) 29 mm	No.	१२४९।००	१२४९।००	१३४०।००	
	Crowbar (Large gal) 32 mm	No.	१३५२।००	१३५२।००	१४३०।००	
	Crowbar (Small gal) 25 mm	No.	१०५६।००	१०५६।००	११००।००	
	Foot Pump	No.				
	Hammer (Ghan) Large 10 kg	Per Pound	११२।००	११२।००	११५।००	
	Hammer (Ghan) Medium 5 kg	Per Pound	११२।००	११२।००	११५।००	
	Hammer (Ghan) Small 2 kg	Per Pound	११२।००	११२।००	११५।००	
	Pan	Per kg	१२८।००	१२८।००	१३५।००	
	Pick 2.5 kg	No.	४६९।००	४६९।००	५००।००	
	Plastic Mug	No.	२०।००	२०।००	२१।००	
	Safety Helmet	No.	५२०।००	५२०।००	५५०।००	
	Showvel	No.	३७७।००	३७७।००	४००।००	
	Spade	Kg	१७३।००	१७३।००	१८०।००	
	40 mm HDPE Pipe 10 kg/cm	RM	१२३।००	१२३।००	१३०।००	
	Gloves- Leather	No.	१५६।००	१५६।००	१६५।००	
	Mask	No.	३०।००	३०।००	५०।००	
	First Aid box	Box	५२५।००	५२५।००	३५००।००	
	Wheel-barrow	No.	८३२३।००	८३२३।००	८९००।००	

परिवर्तन गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकको कार्यालय
पुतलाचौर, रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
स्था: २०७३

Paribartan Rural Municipality Rate Rolpa :

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
	Spares forwheel barrow at 25% wheel barrow cost	Set	१०४४५।४७	१०४४५।४७	११२००।००	
	Anvil (achano)	No.	६४९।४५	६४९।४५	६९०।००	
	Sanaso	No.	९७।४२	९७।४२	१००।००	
	Bhanti (Hawa bharne)	No.	२६०१।००	२६०१।००	२८००।००	
	Mainhole Cover	प्रति के.जि.	१६५।००	१६५।००	१७५।००	
	Mainhole Cover (60cm*60cm)	प्रति गोटा	२०००।००	२०००।००	२१५०।००	
	कुवाको लागी ढक्कन	प्रति गोटा	५७४।००	५७४।००	६१०।००	
	कुवाको रिंड १२ * ३६ इन्च	" "	५७४।००	५७४।००	६१०।००	
	१/२ ईन्च पानी मिटर	" "	१३५९।००	१३५९।००	१४५०।००	
	हृयाण्ड पम्पहेड ६ ईन्चको हेभि	" "	२३७८।००	२३७८।००	२५००।००	
	हृयाण्ड पम्पहेड ६ ईन्चको साधारण	" "	१९३३।००	१९३३।००	२०००।००	
	हृयाण्ड पम्पहेड ४ ईन्चको हेभि	" "	१६२०।००	१६२०।००	१७००।००	
	हृयाण्ड पम्पहेड ४ ईन्चको साधारण	" "	१२०२।००	१२०२।००	१२६०।००	

निर्णय नं १।५

आ.ब. २०८०/०८१ को लागी फलाम सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
1	काँडे तार (GI Barded Wire, Heavy)	प्रति के.जी.	११६।००	११८।००	१३३।००	
	काँडे तार (GI Barded Wire, Medium)	प्रति के.जी.	११३।००	११५।००	१२८।००	
2	जस्तापाता सादा (G.I.Sheet)					
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम)	प्रति बण्डल	११८००।००	११९००।००	१४०००।००	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम)	प्रति बण्डल	११२००।००	११३००।००	१३०००।००	
	२४गेज लाइट (०.४८ एम.एम)	प्रति बण्डल	१०५००।००	१०६००।००	१२०००।००	
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.)	प्रति बण्डल	९५००।००	९६००।००	११०००।००	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	८६००।००	८७००।००	१००००।००	
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति बण्डल	८३००।००	८४००।००	९५००।००	
	२८ गेज हेभी (०.३१ एम.एम.)	प्रति बण्डल	७५००।००	७६००।००	९०००।००	
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	६९००।००	७०००।००	८०००।००	
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति बण्डल	६५००।००	६६००।००	७५००।००	
	३० गेज हेभी (०.२४ एम.एम.)	प्रति बण्डल	६२००।००	६३००।००	७०००।००	
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम)प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	७००।००	८००।००	८५०।००	
	२४ गेज मिडियम(०.५० एम.एम)प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	६७५।००	६८५।००	८००।००	
	२६ गेज हेभी(०.४१ एम.एम.)प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	५८५।००	५९५।००	७००।००	
	२६ गेज मिडियम(०.३८ एम.एम.)प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	५२५।००	५३५।००	६००।००	
	२८ गेज हेभी प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	४६०।००	४६५।००	५३०।००	
	२८ गेज मिडियम प्लेन सीट	प्रति ब.मि.	४२०।००	४२५।००	५००।००	
3	रंगिन जस्तापाता					
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम)	प्रति बण्डल	१४०००।००	१४१००।००	१६५००।००	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम)	प्रति बण्डल	१३७००।००	१३८००।००	१५५००।००	
	२४ गेज लाईट (०.४८ एम.एम)	प्रति बण्डल	१२५००।००	१२६००।००	१४५००।००	
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.)	प्रति बण्डल	११९००।००	१२०००।००	१३५००।००	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१०७००।००	१०८००।००	१२५००।००	
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१०२००।००	१०३००।००	११५००।००	

परिवर्तन गाउपालिका
गाउँकार्यपालिको कार्यालय
पुतलाचौर, रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल
स्था २०७

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
	२८ गेज हेभी(०.३१ एम.एम.)	प्रति बण्डल	९२००।००	९३००।००	१०५००।००	
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	८७००।००	८८००।००	९५००।००	
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति बण्डल	८४००।००	८५००।००	९०००।००	
	३० गेज हेभी(०.२४ एम.एम.)	प्रति बण्डल	७९००।००	८०००।००	८५००।००	
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	७००।००	७२०।००	८००।००	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६७५।००	६८०।००	७५०।००	
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६५०।००	६६०।००	७३०।००	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६४०।००	६५०।००	७२०।००	
	२८ गेज हेभी प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	५५०।००	५६०।००	६३०।००	
	२८ गेज मिडियम प्लेन सिट		५२०।००	५३०।००	६००।००	
4	UPVC Composite Carbon Fiber Roofing Sheet	प्रति के.जी.	१५०।००	१६०।००	१७५।००	
	एम.एस.ब्ल्याक पाईप	प्रति के.जी.	१००।००	१०५।००	१२१।००	
	फलामे एङगल	प्रति के.जी.	१००।००	१०५।००	१२१।००	
	एम.एस . सिट	प्रति के.जी.	१००।००	१०५।००	१२१।००	
	फलामे पाताको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१५०।००	१५५।००	१७५।००	
	सोलीड स्क्वायर रडको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१५५।००	१६०।००	१८५।००	
	एम.एस. एङगल तयारी पोष्ट	प्रति के.जी.	१४८।००	१५२।००	१७०।००	
	ब्ल्याक पाईप टयुवुलार्ट्रस जडान समेत	प्रति के.जी.	१६०।००	१६५।००	२००।००	
	कोल्याप्सीवल सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१४८।००	१५२।००	१७४।००	
	रोलिङ सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१५५।००	१६०।००	१८५।००	
	५० मि.मि. फलामे पाईपको प्रप्स (३.५ मी.)	गोटा	२१७५।००	२१९०।००	२६५०।००	
	Steel Door /Window Frame- Welded Zsection	प्रति के.जी.	२००।००	२१०।००	२४०।००	
	Steel Door /Window Frame Pressure folded	प्रति के.जी.	२७५।००	२८०।००	३३०।००	
5	फलाम तथा पित्तलबाट निर्मित बस्तुहरु					
	१) होल्ड फास्ट (स्टील)	प्रति गोटा	३०।००	३५।००	३७।००	
	२) जे.हुक (आल्मुनियम)	प्रति गोटा	२०।००	२२।००	२४।००	
	३) कब्जा स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	५०।००	५५।००	६०।००	
	४) कब्जा स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	३८।००	४०।००	४५।००	
	५) कब्जा स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	१९।००	२१।००	२२।००	
	६) छिस्कनी स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	४४।००	४५।००	५०।००	
	७) छिस्कनी स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	३०।००	३२।००	३५।००	
	८) छिस्कनी स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२४।००	२६।००	२८।००	
	९) छिस्कनी आल्मुनियम १५० मि.मि.	प्रति गोटा	७३।००	७५।००	८५।००	
	१०) छिस्कनी आल्मुनियम १०० मि.मि.	प्रति गोटा	४०।००	४२।००	४५।००	
	११) छिस्कनी आल्मुनियम ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	३०।००	३२।००	३५।००	
	१२) ह्याण्डल स्टील ४ मि.मि.	प्रति गोटा	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

परिवर्तन गाउपालिका
गाउँकार्यपालिको कार्यालय
पुतलाचौर,रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल
स्था:२०७३

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
	१३) ह्याण्डल स्टील ६ मि.मि.	प्रति गोटा	६०।००	६२।००	७०।००	
	१४) ह्याण्डल आल्मुनियम ४ मि.मि.	प्रति गोटा	३६।००	३८।००	४२।००	
	१५) ह्याण्डल आल्मुनियम ६ मि.मि.	प्रति गोटा	४२।००	४४।००	५०।००	
	१६) डोरलक मर्टिस	प्रति गोटा	१७३८।००	१७५०।००	२१००।००	
	१७) किलाकाँटी	प्रति के.जी.	१२५।००	१३०।००	१४५।००	
	१८) पेचकिला	प्रति पाकेट	६६।००	७०।००	७५।००	
	१९) लकिङ सेट १४ मि.मि.१०" (स्टील)	प्रति गोटा	१७६।००	१८०।००	२००।००	
	२०) लकिङ सेट १४ मि.मि.१२" (स्टील)	" "	१६०।००	१६५।००	१९०।००	
	२१) लकिङ सेट १४ मि.मि.१०" (आल्मुनियम)	" "	१८७।००	१९०।००	२२५।००	
	२२) लकिङ सेट १४ मि.मि.१२" (आल्मुनियम)	" "	२२०।००	२२२।००	२६०।००	
	२३) लकिङ सेट १४ मि.मि. १०" (पित्तल)	" "	१२१०।००	१२१५।००	१४००।००	
	२४) लकिङ सेट १४ मि.मि. १२" (पित्तल)	" "	१४३०।००	१४४०।००	१७००।००	
	२५) लिस्टी	प्रति र.मि.	३८।००	४०।००	४५।००	
	२६) टायल(उच्च गुणस्तर)	प्रति बर्ग फिट	१००।००	१०५।००	११५।००	
	२७) टायल(मध्यम गुणस्तर)	प्रति बर्ग फिट	७०।००	८०।००	८४।००	
	२८)नटबोल्ट वासर	प्रति पाकेट	२००।००	२१०।००	२३०।००	
	२९)कंकिट काँटी	प्रति के.जी.	८००।००	८०५।००	९००।००	
	३०) ह्यान्डल पित्तल	प्रति गोटा	९०।००	१००।००	१०५।००	
6	जाली (Mesh wire)					
	१) मच्छड जाली	व.मि.	१२१।००	१२५।००	१४५।००	
	२) कुखुरे जाली	व.मि.	९९।००	१०५।००	११५।००	
	३) बर्फि जाली	व.मि.	१२६।५०	१३०।००	१५०।००	
	10 S.w.G. Chain Link 2"*2"	प्रति बर्गमिटर	४६५।००	५००।००	५४५।००	

परिवर्तन गाउपालिका
गाउँकार्यपालिकको कार्यालय
पुतलाचौर,रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल
स्था:२०७३

निर्णय नं १।६

आ.ब. २०८०/०८१ को लागी काठ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
१	(उ) काठको दररेट (ढुवानी समेत)					
	१) चिरानी गरी तैयारी साल काठ	प्रति घ.मि.	१८१०००।००	१८१०००।००	२१५०००।००	
	२) तैयारी सिसौको काठ	प्रति घ.मि.	११५०००।००	११५०००।००	१४७०००।००	
	३) चिरानी गरी तैयारी टुनि, रैंच, चाँप, स्थानीय कडा काठ	प्रति घ.मि.				
	४) चिरानी गरी तैयारी रैंच	प्रति घ.मि.	९००००।००	९००००।००	१००००००।००	
	५) चिरानी गरी तैयारी टुनि,	प्रति घ.मि.	७३०००।००	७३०००।००	८४०००।००	
	६) चिरानी गरी तैयारी उत्तिस	प्रति घ.मि.	२५०००।००	२५०००।००	२९०००।००	
	७) चिरानी गरी तैयारी सल्ला काठ	प्रति घ.मि.	३७०००।००	३७०००।००	४४०००।००	
	१३) गारो लगाउने माटो	प्रति घ.मि.	३००।००	३००।००	३५०।००	
	१४) पानी (मानिसबाट बोक्ने)	प्रति लि. / कि.मी.	१।२०	१।२०	१।३५	
	१५) पानी	प्रति लिटर	०।२०	०।२०	०।२२	
२	फर्निचर					
	१) दराज ६' x २'६" स्थानीय काठको	प्रति गोटा	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	
	२) टेबुल ६' x २'६" सादा सल्लाको	" "				
	३) टेबुल ६' x २'६" घर्रावाला सल्लाको	" "				
	४) कुर्सि हत्तावाला	" "				
	५) बेन्च ६' x १'	" "				
	६) डेस्क ६' x १'३"	" "				
	७) स्टुल काठको	" "				
	८) खाट (पलंग) सिंगल	" "				
	९) खाट (पलंग) डब्बल	" "				
	१०) ब्लेक बोर्ड/ह्वाईट बोर्ड काठको	" "				
	११) माथि उल्लेखित सामानहरु बाहेक अन्य काठबाट निर्मित बस्तुहरु	" "				

परिवर्तन गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिको कार्यालय
पुतलाचौर,रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल
स्था:२०७२

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
३	कर्मसियल प्लाइउड					
	१) ४ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	२६।२०	२७।००	२९।००	
	२) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	३८।३०	३९।००	४३।००	
	३) ८ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	५०।४०	५१।००	५७।००	
	४) १० मि.मि.	प्रति बर्गफिट	६२।५०	६३।००	७१।००	
	५) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	७४।५०	७५।००	८५।००	
	६) १९ मि.मि.	प्रति बर्गफिट				
4	वाटरप्रुफ प्लाइउड					
	१) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	६२।५०	६३।००	७१।००	
	२) ८ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	६८।००	६९।००	७७।००	
	३) १० मि.मि.	प्रति बर्गफिट	७३।५०	७४।००	९५।००	
	४) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	११०।५०	१११।००	१५०।००	
	५) १९ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	१४५।५०	१४६।००	१८६।००	
	६) सनमाइका (४×८)	प्रति पिस	६१०।००	६१२।००	७०७।००	
5	टिक प्लाइउड					
	१) ४ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	३५।००	३७।००	३८।००	
	२) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	६०।००	६२।००	६४।००	
	३) ९ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	८५।५०	८७।००	९७।००	
	४) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	१०५।००	१०७।००	११५।००	
6	38mm thick Ready made Flush Door Shutters					
	With one side Teak Water Proof Plywood	ब.फिट	६७०।००	६७५।००	४१७।००	
	With Both side Teak Water Proof Plywood	ब.फिट	३६५।००	३७०।००	४२४।००	
	With oval laminates	ब.फिट	४७५।००	४८०।००	५४५।००	
	With Both side Teak and Decorative Moulding	ब.फिट	६९५।००	७००।००	८००।००	
	Moulding and Beading for Flush door	र.फिट	३०।००	३५।००	३१।००	
7	Teak wood Parketing [90, 135,150 mm Length, 45 mm Breadth and 10 mm Thickness]	ब.फिट	७५५।००	७६०।००	८७५।००	

परिवर्तन गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय पुतलाचौर, रोल्पा लुम्बिनी प्रदेश नेपाल वि.सं.२०७३

निर्णय नं. : १।७

आ.ब. २०८०/०८१ को लागि बन सम्बन्धि कार्य तथा सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
१	काठ छपान					
	क) कटान, मुछान, रिङ काट्ने	प्रतिक्यू.फी.	२७।००	२८।००	३०।००	
	ख) गोलिया लोड अनलोड	प्रतिक्यू.फी.	१७।००	१८।००	१८।००	
	ग) गोलिया पाईलिङ	प्रतिक्यू.फी.	१२।००	१३।००	१३।००	
२	गोलिया ढुवानी					
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	४१।००	४२।००	४७।००	
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	४४।००	४५।००	५०।००	
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	४८।००	४९।००	५५।००	
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	५२।००	५३।००	५९।००	
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	५४।००	५५।००	६०।००	
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	६२।००	६३।००	७२।००	
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	६४।००	६५।००	७३।००	
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यू.फी.	७२।००	७३।००	८३।००	
	४० भन्दा माथि	प्रतिक्यू.फी.	७७।००	७८।००	८८।००	
३	बिबिध/निर्माण सामाग्री तथा कार्यहरु					
	बिरुवा खरिद					
	क) लोकल कुरीलो	प्रति गोटा	१५।००	१६।००	१७।००	
	ख) बिकासी कुरीलो (हाईब्रिड)	प्रति गोटा	१०।००	१२।००	१०।००	
	ग) सर्पगन्धा	प्रति गोटा	१२।००	१४।००	१४।००	
	घ) अमला	प्रति गोटा	९।००	१०।००	१२।००	
	ङ) तेजपात	प्रति गोटा	१२।१०	१४।००	१६।००	
	च) निम	प्रति गोटा	११।००	१५।००	१६।००	
	छ) हरो	प्रति गोटा	२०।००	२२।००	२३।००	
	ज) बरो	प्रति गोटा	१२।००	१४।००	१६।००	
	झ) सिशौ	प्रति गोटा	९।००	११।००	१०।००	
	ञ) बांसकटिङ	प्रति गोटा	३५।००	३८।००	७५।००	
	ट) मसला	प्रति गोटा	११।००	१३।००	१२।००	
	ठ) कोईरालो	प्रति गोटा	९।९०	११।००	१२।००	
	ड) सतिसाल	प्रति गोटा	१३।००	१५।००	१६।००	
	ढ) जामून	प्रति गोटा	८।००	१०।००	१०।००	
	ण) पिपला	प्रति गोटा	८।००	१०।००	१०।००	
	त) लहरे पिपल	प्रति गोटा	८।००	१०।००	१०।००	
	थ) लेमन ग्रास	प्रति गोटा	३।००	५।००	४।००	
	द) बेल	प्रति गोटा	१६।००	१८।००	३७।००	
	ध) रुद्राक्ष	प्रति गोटा	४०।००	४२।००	१००।००	
	न) बिजयसाल	प्रति गोटा	०।००	०।००		
	प) श्रीखण्ड	प्रति गोटा	४५।००	४७।००	१००।००	
	फ) रक्तचन्दन	प्रति गोटा	३८।००	४०।००	१००।००	
	ब) गुजो	प्रति गोटा	८।००	१०।००	१२।००	
	भ) अस्वगन्धा	प्रति गोटा	८।८०	११।००	१२।००	
	म) कपुर	प्रति गोटा	७।७०	९।००	१६१।००	
	य) कालमेक	प्रति गोटा	८।००	१०।००	१०।००	
	र) सिन्दुर	प्रति गोटा	७।००	९।००	८।००	
	ल) राजबक्ष	प्रति गोटा	८।८०	११।००	१०।००	
	व) सितलचिनि	प्रति गोटा	१०।००	१२।००	१२।००	
	श) दमबुटि	प्रति गोटा	०।००	०।००		
	ष) लोकल सिमल	प्रति गोटा	१२।००	१४।००	१६।००	
	स) सिकाकाई	प्रति गोटा	१२।००	१४।००	१४।००	

परिवर्तन गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय पुराना चौर, रोल्पा लुम्बिनी प्रदेश नेपाल स्थापना: २०७३

Paribartan Rural Municipality Rate Rolpa :

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
	ह) बेत	प्रति गोटा	२५।००	२७।००	३२।००	
	क्ष) पामारोजा	प्रति गोटा	४।००	६।००	५।००	
	त्र) सञ्जिवन	प्रति गोटा	७।००	९।००	८।००	
	ज्ञ) अम्रिसो(रायजोम)	प्रति गोटा	७।००	९।००	८।००	
	क) नेपियर घास(कटिन)	प्रति गोटा	२।५०	४।००	३।००	
	ख) बाँस (ढुवानी समेत)	प्रति गोटा	२१०।००	२१५।००	३५०।००	
	ग) बाँस,एक बर्ष पुरानो (ढुवानी समेत)	प्रति गोटा	२१०।००	२१२।००	३२०।००	
	घ) निगालो(राइजोम)	प्रति गोटा	३०।००	३२।००	३७।००	
	ङ.) लप्सी	प्रति गोटा	१२।००	१४।००	१६।००	
	च) रिढठा	प्रति गोटा	१२।००	१४।००	१४।००	
	छ) टिमुर	प्रति गोटा	१५।००	१७।००	५०।००	
	ज) देबदार	प्रति गोटा	१३।२०	१५।००	१८।००	
	झ) पदमचाल	प्रति गोटा	८।८०	११।००	१०।००	
	ञ) मेहदी	प्रति गोटा	५।००	७।००	५।००	
	ट) दाँतेओखर	प्रति गोटा	४५।००	५०।००	८०।००	
	ठ) लोकता	प्रति गोटा	११।००	१३।००	१२।००	
	ड) अर्गेली	प्रति गोटा	१०।००	१२।००	१०।००	
	ढ) समायो	प्रति गोटा	८।८०	११।००	१०।००	
	ण) मालागेडी	प्रति गोटा	१३।२०	१५।००	१६।००	
	त) काउलो	प्रति गोटा	१०।००	१२।००	१६।००	
	थ) चिराइतो	प्रति गोटा	११।००	१३।००	११।००	
	द) कुढमिरो	प्रति गोटा	६।००	७।००	१२।००	
	ध) राइखन्यु	प्रति गोटा	९।००	११।००	२३।००	
	न) भिमल	प्रति गोटा	९।००	११।००	१६।००	
	फ) चिउरी	प्रति गोटा	७।००	९।००	१२।००	
	ब) सिटेरिया	प्रति गोटा	१।००	२।००	२।००	
	भ) मुलाटो	प्रति गोटा	१।००	२।००	२।००	
	म) पास्पालम	प्रति गोटा	१।००	२।००	२।००	
	य) बदामे	प्रति गोटा	१।००	२।००	२।००	
	र) टाँकी	प्रति गोटा	४।००	५।००	१०।००	
	ल) बडहर	प्रति गोटा	८।००	९।००	२१।००	
	व) किम्बु कटिङ. जरा पलाएको	प्रति गोटा	४।००	५।००	८।००	
	स) किम्बु बिरुवा पोली ब्याग	प्रति गोटा	८।००	९।००	१२।००	
	ष) बकाइनो	प्रति गोटा	४।००	५।००	८।००	
	श) ईपिल लिपिल	प्रति गोटा	४।००	५।००	८।००	
	ह) पैयाँ	प्रति गोटा	४।००	५।००	८।००	

परिबर्तन गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय पुतलाचौर, रोल्पा लुम्बिनी प्रदेश नेपाल स्था:२०७३

निर्णय नं. : १८

आ.ब. २०८०/०८१ को लागि कृषि सम्बन्धि कार्य तथा सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
1	२)– प्रजनन प्रयोजनको लागी जिंउदो बोका, बाखा,थुम्मा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	४७०।००	४७५।००	६९७।००	
	२)– प्रजनन प्रयोजन बोयर क्रस बोका, खरिद	प्रति के.जि.	७५०।००	७५५।००	११३२।००	
	३)– प्रजनन प्रयोजनको लागी जिंउदो राँगा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	२००।००	२१०।००	२४३।००	
	४)– जिंउदो बंगुर खरिद गर्नुपर्दा	प्रति गोटा	३६३०।००	३६४०।००	४५३।००	
2	बगैचा प्रयोजनको लागी:- फुलहरु					
	चाईनिज दुबो	ब.फिट	६५।००	७०।००	६६।००	
	साईकस	थान	३५६२।१३	३५७०।००	४०३३।००	
	चाइनापाम	थान	१९३२।००	१९४०।००	२१८८।००	
	कृसमस	थान	७२४।५०	७३०।००	८२०।००	
	हंसराज	थान	२४१।५०	२४५।००	२७३।००	
	कृष्णकली	थान	१०८।६८	११०।००	१२२।००	
	जिरेनियम	थान	१२०।७५	१२२।००	१३६।००	
	बंगमली	थान	२४१।५०	२४२०।००	२७३।००	
	रेक्सोनपान	थान	२४१५।००	२४२०।००	२७३५।००	
	गुलाफ	थान	१८०।६०	१९५।००	२०४।००	
	पंन्चकला	थान	७२४।५०	७३०।००	८२०।००	
	चा गुलाफ	थान	१२०७।५०	१२१५।००	१३६७।००	
	अन्य स्थानीय निर्माण सामाग्री					
	१) बाँस	प्रति गोटा	२७५।००	२८०।००	३१७।००	
	२) निगालो	प्रति गोटा	१७।००	१८।००	१९।००	
	३) बाँसको डोको	प्रति गोटा	२५०।००	२५५।००	२९७।००	
	४) नाम्लो (बरियो)	" "	११०।००	११२।००	१३५।००	
	५)गोवर(गाई,कुखुरा,बाख्रा) ५० के.जी	प्रति बोरा	७५।००	७८।००	९०।००	
	६) मान्द्रो (३ * ६ फिट)	प्रति गोटा	८८०।००	८८५।००	१०७६।००	
	७) राता माटो	प्रति के.जि.	६।००	७।००	७।००	
	८) कमेरो माटो	प्रति के.जि.	१७।००	१८।००	२२।००	
	९) पलाष्टीकको वाटेको डोरी	प्रति के.जि.	३८५।००	३९०।००	४६४।००	
	१०) दाउरा चिरेको	प्रति भारी	२२०।००	२२५।००	२८३।००	
	११) कुचो स्थानीय (अम्रीसो)	प्रति गोटा	५५।००	५८।००	६७।००	
	१२) कुचो स्थानीय (खरको)	प्रति गोटा	३८।००	४०।००	५७।००	
	१३) मौरीको खाली घार	प्रति गोटा	४०००।००	४१००।००	५३८०।००	
	१४) अलैची विजु विरुवा	प्रति गोटा	१०।००	१२।००	१८।००	

परिवर्तन गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय पुतलाचौर, रोल्पा लुम्बिनी प्रदेश नेपाल स्था:२०७३

निर्णय नं : १।९

आ.ब. २०८०/०८१ को लागी घर बहाल प्रयोजनार्थ घरको मुल्याङकन देहाय बमोजिम कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
१	भुकम्प प्रतिरोधात्मक **RCC Frame Structure Building**					
	सिमेन्ट जोडाईमा ढुङ्गा/ईंट/कंक्रीट ब्लकको माध्यम फिनिसिङ भएको भएको भवन (भुईं तला)	प्रति ब.मि.	२१७००।००	२१८००।००	२२९५।००	
	सिमेन्ट जोडाईमा ढुङ्गा/ईंट/कंक्रीट ब्लकको साधारण फिनिसिङ भएको भएको भवन	प्रति ब.मि.	१८६००।००	१८७००।००	२१२५।००	
	नोट पहिलो तला र अन्य तलाको समेत मूल्याङ्कन गार्दा भूईं तलाको दररेटको ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र गणना गर्ने ।					
२	भुकम्प प्रतिरोधात्मक नभएको					
	(A) Rcc Frame Structure Building	प्रति ब.मि.				
	नोट पहिलो तला र अन्य तलाको समेत मूल्याङ्कन गार्दा भूईं तलाको दररेटको ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र गणना गर्ने ।					
	(B). Load Bearing Structure					
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, स्लेट छाना, माटोको पलष्टर गरी सेतो कमेरो लगाएको तयारी घर (भुईं तला)	प्रति ब.मि.	६१००।००	६२००।००	६५००।००	
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, स्लेट छाना, सिमेन्ट पलाष्टर र स्नोसियम रंगरोगन गरेको तयारी घर (भुईं तला)	प्रति ब.मि.	७१००।००	७२००।००	७५००।००	
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, कर्कटपाता, सिमेन्ट पलाष्टर र स्नोसियम रंगरोगन गरेको तयारी घर (भुईं तला)	प्रति ब.मि.	७६००।००	७७००।००	८०००।००	
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, कर्कटपाता, माटोको पलाष्टर र सेतो कमेरो लगाएको तयारी घर (भुईं तला)	प्रति ब.मि.	६६००।००	६७००।००	७२००।००	
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, खरको छाना, माटोको पलाष्टर र सेतो कमेरो लगाएको तयारी घर	प्रति ब.मि.	५१००।००	५२००।००	५७००।००	
	नोट पहिलो तला र अन्य तलाको समेत मूल्याङ्कन गर्दा भूईं तलाको दररेटको ७० प्रतिशत मात्र गणना गर्ने ।					

परिवर्तन गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिको कार्यालय
पुतलाचौर, रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल
स्था:२०७३

निर्णय नं. :- १।१०

आ.ब. २०८०/०८१ को लागि लोड अनलोड तथा ढुवानी दररेट सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिबरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
१)	लोड तथा अनलोड					
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीटल	२१।७०	२२।७०	२५।००	
	२ असजिलो सामान	" "	२७।१०	२८।१०	३१।००	
	३) अति असजिलो सामान	" "	३२।६०	३३।८१	३८।००	
	तोलाई/ चौकाई					
	४) तौलाई	प्रति क्वीटल	१०।८०	११।४१	१२।००	
	५) गोदाम भित्र वसारपसार गर्ने काम	प्रति क्वीटल	१०।८०	११।४१	१२।००	
	६) चौकाई	प्रति क्वीटल	५।३०	५।५०	६।००	
	७) खाधान्न धुम्रिकरण	" जवान	२१६।००	२४६।३९	२७९।००	
२	ढुवानी सम्वन्धि दररेट					
	भरिया द्वारा सामान ढुवानी					
	सजिलो भारी	प्रति के.जि./कि.मि	०।८०	०।९०	०।९९	
	असजिलो भारी जस्तै एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस.पाईप, पाकेट (पेटि), शिशा,मार्बल, बिद्युतको पोल, काँडेतार ग्याबिन फलामे छड, तार जाली विउ,रसायनिक मल	प्रति के.जि./कि.मि	१।३०	१।७०	१।८२	
	अति असजिलो भारी र झो.पु.का लट्ठा, ह्युम पाईप,फ्रिज,डिफ्रिजरअति गरुङ्गो मेशिनरीसामाग्री	प्रति के.जि./कि.मि	२।६०	२।८०	३।१७	
	एच.डि.पि.पाईप ढुवानी	प्रति के.जि./कि.मि	१।३०	१।७०	१।८२	
	औषधि / बिषादि ढुवानी	प्रति के.जि./कि.मि	१।९०	२।०५	२।३१	
	औषधि / बिषादि ढुवानी बिषेश परिस्थितीमा(महामारी,दैबिप्रकोप)	प्रति के.जि./कि.मि	२।०६	२।२२	२।५१	
	भरिया) द्वारा फर्निचर ढुवानी					
	१) दराज २ फिट देखि ५ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	६५।००	७०।१०	७९।००	
	२) दराज ५ फिट देखि ६ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	७५।००	८०।८९	९१।००	
	३) ६ फिट भन्दा बढिको लागी	३.२ कि.मि./गोटा	८५।००	९१।६७	१०३।००	
	४) सोफासेट प्रति सेट	" "	९०।००	९७।०६	११०।००	
	५) कुर्सि भारी	" "	१७।००	१८।३३	२०।००	
	६) काठको कुर्सी	" "	२५।००	२६।९६	३०।००	
	७) दुईपट्टि घर्रा भएको टेबुल	" "	९५।००	१०२।४६	११६।००	
	८) एकापट्टि घर्रा भएको टेबुल	" "	७५।००	८०।८९	९१।००	

परिवर्तन गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकको कार्यालय
पुतलाचौर, रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल
स्था:२०७२

Paribartan Rural Municipality Rate Rolpa :

सि.नं.	बिबरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
	९) टेबुल साधारण	" "	६५।००	७०।१०	७९।००	
	पशु ढुवानी (गोठालो जवान)					
	बोका/ बाखा(१ देखि ५ज्यूँदो)	प्रति एक जवान	३५०।००	३७७।४७	४२७।००	
	बोका/ बाखा (५ देखि १५ ज्युँदो)	प्रति दुई जवान	६९०।००	७४४।१५	८४३।००	
	बोका/ बाखा (१५ माथी ढुवानी गर्दा प्रति १५ ज्यूदो बरावर १ गोठालो थप गर्दै जाने					
	भैसी/ राँगा (१ देखि ४ ज्यूँदो)	प्रति दुई जवान	६९०।००	७४४।१५	८४३।००	
	भैसी/ राँगा (४ देखि ६ ज्युदो)	प्रति तीन जवान	१०००।००	१०७८।४८	१२२२।००	
	कृषिजन्य बोट बिरुवा ढुवानी					
	जरामाटो भएको कलमी आँप,लिचि,रुख कटहर आदि फलफुलको बिरुवा					
	फलफुलको बिरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	२।५०	२।९०	३।२८	
	सुन्तला, कागती,मौसम, अमिलो, ज्यामिर, स्याउ, नास्पाती , आरु आदि कलमि बिरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	२।५०	२।९०	३।२८	
	कृषि जन्य बोटबिरुवा बसको छतबाट ,ट्रकबाट ढुवानी	प्रति बोट/कि.मी.	०।२८	०।३६	०।४०	
	मौरीघार तथा सामाग्री ढुवानी	प्रति घार/कोष	७०।००	७७।७८	८८।१६	
	बिउ र रासायनिक मल मानिसद्धारा ढुवानी	प्रति के.जी/कि.मी.	१।२०	१।५०	१।५८	
	कारागार कार्यालयको हकमा :-					
	नेपाल खाद्य संस्थान लिबाङ्ग गोदाम देखि कारागार रोल्पासम्म खाद्यन्न ढुवानी	प्रति क्वीन्टल /कि.मी.	८९।२५	९६।२५	१०३।८१	
	खच्चडबाट सामान ढुवानी					
	सजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	०।६०	०।६४	०।७२	
	असजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	१।२५	१।३५	१।५३	
३)	ट्रक, ट्याक्टरद्धारा ढुवानी गर्दा					
	(अ) सजिलो सामान					
	१) कच्ची सडक (ढयाक्टर ढुवानी)	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	७।३५	८।००	९।४६	
	२) कच्ची सडक (ढक ढुवानी)	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	६।३०	७।००	८।१२	
	३) ग्राभेल सडक	" " "	३।१५	४।००	४।०६	
	४) पक्की सडक कालोपत्रे	" " "	१।५८	२।५०	२।२३	

परिवर्तन गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
पुतलाचौर, रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल
स्था:२०७३

सि.नं.	बिबरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
	(आ) असजिलो सामान					
	१) एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस. पाईप, पाकेट (पेटि),शिशा,मार्बल, औषधि,बिद्युतको पोल, काँडेतार ग्याबिन फलामे छड, तार जाली विउ,रसायनिक मल आदिको ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने ।	१०० प्रतिशत थप गर्ने ।		(अ) को रेटमा
	२) माथि सि.नं. ख को १ र २ मा पर्ने कृषिजन्य बोटबिरुवा ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/ कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने ।	१०० प्रतिशत थप गर्ने ।		(अ) को रेटमा
	(इ) अति असजिलो सामान					
	१) झो.पु.का लट्ठा, ह्युम पाईप,फ्रिज,डिफ्रिजरअति गरुङ्गो मेशिनरीसामाग्रीअलग्यार बोक्न नसकिने सामाग्रीको हकमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/ कि.मी	२०० प्रतिशत थप गर्ने ।	२०० प्रतिशत थप गर्ने ।		(अ) को रेटमा
	बिद्युत टान्सफर्मरको लागी निर्माणकार्यको लागी बिण्फोटक पदार्थ	प्रति क्वीन्टल/ कि.मी	४०० प्रतिशत थप गर्ने ।	४०० प्रतिशत थप गर्ने ।		(अ) को रेटमा
	२) जिउँदो गाई,भैसी,राँगो,साँढे ट्रकबाट ढुवानी	प्रति संख्या/कि.मी	१७।००	१८।००	२१।१३	
	(ई) पशुपंक्षि ढुवानी					
	१) (बुटवल,भैरहवा र नेपालगञ्जबाट)					
	मिनिट्रक	प्रति ट्रिप	२५४००।००	२६५००।००	३०९००।००	
	जिप	प्रति ट्रिप	२०३००।००	२१५००।००	२४५००।००	
	ट्रक	प्रति ट्रिप	४५७००।००	५०००००।००	५५५००।००	

परिवर्तन गाउपालिका
गाउँकार्यपालिको कार्यालय
पुतलाचौर,रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल
स्था:२०७३

Paribartan Rural Municipality Rate Rolpa :

निर्णय नं १।११

आ.ब. २०८०/०८१ को लागी बिबिध निर्माण सामाग्रीको दररेट सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
1	फलामे एगंल बेन्च/डेक्स					
	बेन्च : ५ फिट ६ ईन्च लम्बाई १२ ईन्च चौडाई र २४ ईन्च उचाई	गोटा	१३००।००	१३५०।००	९००।००	
	डेक्स : ५ फिट ६ ईन्च लम्बाई १५ ईन्च चौडाई र ३० ईन्च उचाई	गोटा	१६००।००	१६५०।००	१२००।००	
	सूधारिएको चूलो दूई मूखे	प्रति गोटा	६५०।००	७००।००	७३०।००	
	सेतो सिमेन्ट (४० के. जी.)	प्रति ब्याग	११५०।००	१२००।००	१४५०।००	
	वाल पुट्टी	प्रति के.जी.	७०।००	८०।००	८५।००	
	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	प्रति के.जी.	३३०।००	३४०।००	४२०।००	
	वाटर प्रफ कम्पाउण्ड, पाउडर	प्रति के.जी.	६०।००	७०।००	७५।००	
	वाटर प्रफ कम्पाउण्ड, झोल	प्रति लिटर	२७५।००	२८०।००	३५०।००	
	४)१:४:६ होलोकंक्रिट ब्लक(१६×८×८)	प्रति गोटा	७६।००	८०।००	९५।००	
	५)१:४:६ होलोकंक्रिट ब्लक(१६×६×८)	प्रति गोटा	६६।००	७०।००	८०।००	
	६)१:४:६ होलोकंक्रिट ब्लक(६×८×८)	प्रति गोटा	३६।००	४०।००	४५।००	
	७)१:४:६ होलोकंक्रिट ब्लक(४×८×८)	प्रति गोटा	२६।००	३०।००	३२।००	
2	सिसा (Glass)		०।००	०।००		
	१) ४ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	८४।००	९०।००	१००।००	
	४ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	१२०।००	१२५।००	१४५।००	
	४ मि.मि. बाक्लो रिफलेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	१२५।००	१३०।००	१५०।००	
	२) ५ मि.मि.बाक्लो सादा	" "	९५।००	१००।००	११५।००	
	५ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिठ	१५५।००	१६०।००	१९०।००	
	५ मि.मि. बाक्लो रिफलेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	१६०।००	१६५।००	१९५।००	
	३) ६ मि.मि. बाक्लो सादा	" "	१०५।००	११०।००	१२५।००	
	जिप्सम बोर्ड साधारण लगाउने काम	प्रति ब.मि.	१६५०।००	१६६०।००	२१००।००	
	जिप्सम बोर्ड डिजाइन लगाउने काम	प्रति ब.मि.	१८५०।००	१८६०।००	२३००।००	
	जिप्सम बोर्ड टायल लगाउने काम	प्रति ब.मि.	३५५०।००	३५६०।००	४५००।००	
3	रंगरोगन तथा वाल पेपर					
	१) स्नोसियम पेन्ट	प्रति के.जी.	६८।००	७०।००	८५।००	
	२) चुना	प्रति के.जी.	३०।००	३५।००	३५।००	
	३) तयारी ईनामेल पेन्ट	प्रति लिटर	६६०।००	५२५।००	५६५।००	
	४) तयारी आल्मुनियम पेन्ट	प्रति लिटर	६९०।००	७००।००	८७०।००	
	५) वासेएवल डिस्टेम्पर	प्रति लिटर	२३०।००	२४०।००	२८०।००	
	६) प्राइमर काठमा प्रयोग गर्ने	प्रति लिटर	४३०।००	४४०।००	५३०।००	
	७) अस्तर(सिमेन्ट प्राइमर सेतो)	प्रति लिटर	१८०।००	१९५।००	२०५।००	
	८) गम (फेबिकल	प्रति लिटर	१७०।००	१७५।००	२००।००	
	९) इमल्सन पेन्ट	प्रति लिटर	१२५०।००	१२६०।००	१५५०।००	
	10) Weather Coat Paint (Apex)	प्रति लिटर	७२५।००	७३५।००	९००।००	

परिवर्तन गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
पुतलाचौर, रोल्पा
लुम्बिनी प्रदेश नेपाल
स्था: २०७३

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
	११) एपेक्स अल्टिमा	प्रति लिटर	१२६०।००	१२७०।००	१५५०।००	
	१२) हवाइट ग्लु भित्ताको लागी	प्रति लिटर	११०।००	१२०।००	१३५।००	
	१३) वालपेपर (१० मी X ०.५३ मी.	प्रति वर्गमिटर	२७५।००	२८५।००	३४०।००	
	१४) वालपेपर फिटिङ	प्रति वर्गमिटर	९०।००	९५।००	११०।००	
४	बिबिध					
	Aluminium composite Pannel Sheet Supply & Fitting all	प्रति ब.मि.	४६००।००	४६५०।००	५९००।००	
	completed work (4mm 0.30 Vergin core)		८५००।००	८६००।००	९०००।००	
	Garden Light With bulb all complete 3 Ft Height	संख्या	५०००।००	५१००।००	६४००।००	
	Pound Light	संख्या	६०००।००	६१००।००	७७००।००	
	Swimming Pool Crystal Tile	संख्या	३५०।००	३६०।००	४४५।००	
	ढूङगेधारा	संख्या				
	fountain Nozzle	प्रति गोटा	२५०००।००	२५१००।००	३२१००।००	
	Water tank Stand 3 Ft	संख्या	५०००।००	५१००।००	६४००।००	
	ग्यास ब्यल्डिङ	ब.मी.	२२०।००	२३०।००	२८०।००	
	प्रेशर ग्राउटिङ (साधारण)	प्रति वर्गमिटर	४३०।००	४४०।००	५५०।००	
	Swimming pool Grating	र.मी.	३६३०।००	३६४०।००	४६००।००	
	Geo Technical Investigation of soil With Drilling lab Test Report Writing etc all complete Work	Per Running Meter Depth	१६०००।००	१७०००।००	२०५००।००	
५	साईनबोर्ड लेख्ने काम					
	क) दुई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेम समेत	प्रतिवर्ग फिट	२००।००	२२०।००	२५६।००	
	रिपेन्ट	प्रतिवर्ग फिट	१३५।००	१४०।००	१७४।००	
	ख) दुई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एगंलको फ्रेम समेत	प्रतिवर्ग फिट	४६०।००	४७०।००	५९१।००	
	ग) दुई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड बाहेक	प्रतिवर्ग फिट	११५।००	१२०।००	१४८।००	
	घ) एक कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत	प्रतिवर्ग फिट	१८५।००	१९०।००	२३८।००	
	ङ) साईनबोर्ड लेख्ने कामको ज्याला मात्र	प्रतिवर्ग फिट	८०।००	८५।००	१०२।००	
	च) कपडा सहित लेख्ने काम	प्रतिवर्ग फिट	३४५।००	३५५।००	४४४।००	
	छ) कपडामा लेख्ने काम मात्र	प्रतिवर्ग फिट	२३०।००	२४०।००	२९५।००	

निर्णय नं १।१२

आ.ब. २०८०/०८१ को लागी **गाडि भाडा** सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
१	गाडी भाडामा लिनुपर्दा (चालक, हेल्पर समेत)					
	क) ६ मेट्रिक टन ट्रक	प्रति दिन	८५००।००	८६००।००	९५००।००	
	ख) ट्याक्टर	प्रति दिन	६६००।००	६७००।००	७०००।००	
	ग) ट्याक्टर ५ कि.मी. सम्म	प्रति Trip	७५०।००	७७५।००	८४०।००	
	घ) ट्याक्टर ५ कि.मी. भन्दा वढी थप	प्रति KM	१५०।००	१६०।००	१६८।००	
	ङ) जिप जिल्ला भित्र (इन्धन सहित)	प्रति दिन	८५००।००	८६००।००	९५००।००	
	च) जिप जिल्ला भित्र (इन्धन वाहेक)	प्रति दिन			६५००।००	
	छ) जिप जिल्ला बाहिर (इन्धन सहित)	प्रति दिन	१०४५०।००	१०६००।००	११५००।००	
	ज) जिप जिल्ला बाहिर (इन्धन वाहेक)	प्रति दिन			९५००।००	
	झ) मिना बस २० दाख २२ सिट (इन्धन वाहेक)	प्रति दिन	११०००।००	१११००।००	१३०००।००	
	ञ) मिना बस घर सिट भन्दा बढा (इन्धन वाहेक)	प्रति दिन	११०००।००	१११००।००	१५०००।००	

परिवर्तन गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय रोल्पा लुम्बिनी प्रदेश नेपाल स्था: २०७३

आ.ब. २०८०/०८१ को लागी एक्साभेटर र जे.सि.वि. सम्वन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७८/०७९	आ.व. ०७९/०८०	आ.व. ०८०/०८१	कैफियत
१	एक्साभेटर					
	क) नरम माटो	प्रति घन मिटर	५७।००	७०।००	६६।००	
	ख) कडा माटो	प्रति घन मिटर	५७।००	७०।००		
	ग) नरम चट्टान	प्रति घन मिटर	१७३।००	२०९।००	१९९।००	
	घ) मध्यम चट्टान	प्रति घन मिटर	१७३।००	२०९।००		
	ङ) कडा चट्टान	प्रति घन मिटर	१६९०।००	१९८५।००	१९३५।००	
१.१	एक्साभेटर बकेट(111 - 150 HP)	प्रति घन्टा	५५००।००	६०००।००	६०००।००	
१.२	एक्साभेटर ब्रेकर (111- 150 HP)	प्रति घन्टा	६५००।००	७०००।००	७०००।००	
२	जे. सि. वि.(टायरवाला)	प्रति घन्टा	२५००।००	३०००।००	३०००।००	

नोट :क) माथि उल्लेखित दररेटमा निर्णय नं १।१३ बाहेक अन्यमा मुल्यअभिबृद्धिकर समावेश गरिएको छैन ।
ख) यसमा समावेश नभएका सामग्रीहरुको दररेटको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा छिमेकी जिल्लाहरु (कपिलबस्तु , दाङ ,रुपन्देही बाँके) को दररेट वा प्रचलित बजार भाउ वा उत्पादक र अधिकृत बिक्रेताहरु मध्येको अधिकारीक न्युनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने ।

ग) ट्रसमा लाग्ने स्ट्रक्चरल स्टिल झोलुंगेपूलमा लाग्ने लठ्ठा तथा अन्य सामानहरु आदिको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा त्यसका फेब्रिकेटर तथा उत्पादकहरुले जारी गरेको दर बमोजिम कम्तीमा तीनवटाको दरभाउपत्र लिई दररेट निर्धारण गरिने छ ।

घ) उ. भो. स. मार्फत एक्साभेटर र टायरवाला जे. सि. वि. प्रयोग गर्दा मेशिनको भ्याट विल, मेशिनमा लाग्ने तेल, अपरेटरको भत्ता तथा खाना स्वयंम मेशिन मालिकले नै व्यर्होनु पर्ने छ ।

ङ.) माथि उल्लेखित सबै दररेटमा गा. पा. को केन्द्र पुतलाचौर सम्म भाँडा खर्च थप गरि निर्धारण गरिएको छ । साथै गा. पा. को केन्द्र बाहेक अन्य ठाँउको लागि **Rate Analysis** गर्दा मोटर बाटोको प्रकार अनुसार र गोरेटो बाटोको ढुवानी दर थप गरि दररेट निर्धारण गर्नु पर्ने छ ।

Rate Analysis for Road Way Excavation By Labour Based on DoR Norms

Paribartan Rural Municipality (F/A :- 2080/081)

Skill	**950.00**
Unskill	**750.00**

a) Ordinary Soil

Unit: Cum.

		12	cum			
		Norms S.N: DoR- 9.1-Ref. to SS 905-IA				
Source	Type	Quantity	Unit	Rate	Amount	Remarks
Labour	Skill	1.00	md	950.00	950.00	
	Unskill	6.00	md	750.00	4,500.00	
Material						
				Actual Rate	5,450.00	
				Tools, Plants & Equipment @3%	163.50	
					5,613.50	
			Rate per cum		**467.79**	

b) Soft Rock

Unit: Cum.

		60	cum			
		Norms S.N: DoR- 9.1-Ref. to SS 905-IIA				
Source	Type	Quantity	Unit	Rate	Amount	Remarks
	Skill	3.00	md	950.00	2,850.00	
	Unskill	50.00	md	750.00	37,500.00	
				Actul Rate	40,350.00	
				Tools, Plants & Equipment @3%	1,210.50	
				Total	41,560.50	
				Per Unit Rate	**692.68**	

Rate Analysis for Road Way Excavation By Labour Based on DoR Norms

Paribartan Rural Municipality (F/A :- 2080/081)

c) Hard Rock

i) without blasting

Unit: Cum.

16 cum

Source	Type	Norms S.N: DoR- 9.1-Ref. to SS 905-IVB				
		Quantity	Unit	Rate	Amount	Total Rs
Labour	Skill	2.00	md	950.00	1,900.00	
	Unskill	58.00	md	750.00	43,500.00	
Material						
				Actul Rate	45,400.00	
				Tools, Plants & Equipment @3%	1,362.00	
				Total	46,762.00	
				Unit Rate	**2,922.63**	

Detailed Analysis of Rates for Road way Earth work excavation By Excavator Based on DoR Norms
Paribartan Rural Municipality (F.Y. 2080/081)

Skill	950.00
Unskill	750.00
Diesel	136.34
Excavator Hire Breaker	2,100.00
Excavator Hire Bucket	1,800.00
Tractor transportation for gravel road per Km per 100kg	4.06
Assumption- 1 hr. consumes (liter diesel)	12.00

1) Soft/Hard Soil	***Roadway excavation in all types of soil by mechanical means as per drawing and technical specification, including removal of stumps and other deleterious matter, with all lifts and lead as drawing and instruction of engineer.***

Unit: Cum. *For* 360 *cu.m*

Ref: Clause 905 of SS DoR & S.N. 9.1 I B of Norms DoR

Description	Particular	Quantity	Unit	Rate	Amount	Total
Labour	a) Skilled	0.00278	M/D	950.00	2.64	2.64
	b) Unskilled	0.00833	M/D	750.00	6.25	6.25
	c)Operator	0.00000	M/D	0	0.00	0.00
Material	Disel	0.20000	Lit	136.34	27.27	27.27
	Lubricant (1 % of Fuel)			1%	0.27	0.27
Equipment	Excavator +Track	0.01667	Hr	1800.00	30.00	30.00
					Actual cost	66.43
					Say Rate per cum.	66.00

2) Ordinary/ Medium Rock	Roadway and drain excavation in ordinary/ Medium rock by mechanical means as per drawing and technical specification, including all lift and all lift as per drawing and instruction of the engineer

Ref: Clause 905 of SS DoR & S.N. 9.1 II B of Norms DoR

Unit: Cum. For 120 cum

Description	Particular	Quantity	Unit	Rate	Amount	Total
Labour	a) Skilled	0.00833	M/D	950.00	7.92	7.92
	b) Unskilled	0.02500	M/D	750.00	18.75	18.75
	c) Operator	0.00000	M/D		0.00	0.00
Material	Disel	0.60000	Lit	136.34	81.80	81.80
	Lubricant (1 % of Fuel)			1%	0.82	0.82
Equipment	Excavator +Track	0.05000	Hr	1800.00	90.00	90.00
					Actual cost	199.29
					Say Rate per cum.	199.00

3) Hard Rock	Road way excavation in hard rock with rock breakers, including breaking rock lifts and lead for disposal as per drawing and technical specificationa; mechanical lead upto 30 m

Ref: Clause 905 of SS DoR & S.N. 9.1 IV A of Norms DoR

Unit: Cum. For 16 cum

Description	Particular	Quantity	Unit	Rate	Amount	Total
Labour	a) Skilled	0.06250	M/D	950.00	59.38	59.38
	b) Unskilled	0.62500	M/D	750.00	468.75	468.75
	c)Operator	0.00000	M/D	0.00	0.00	0.00
Material	Disel	4.50000	Lit	136.34	613.53	613.53
	Lubricant (1 % of Fuel)			1%	6.14	6.14
Equipment	Excavator + Breaker	0.37500	Hr	2100.00	787.50	787.50
					Actual cost	1935.30
					Say Rate per cum.	1935.00